

Câmara Municipal da Lajes do Pico

Obra: Execução da Ventilação do Pavilhão da Escola da Ponta da Ilha

Local: Curral da Pedra, Piedade



Artigo	Descrição	quantidade	Un.	preço un.	sub-total	TOTAL CAPITULO
0	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro incluindo equipamentos e instalações necessárias à execução da obra.	1	Un		0,00 €	0,00 €
1	Equipamento de ventilação					0,00 €
1.1	Fornecimento e montagem de caixa de ventilação de insuflação equipada com "bico de pato", teto à intempérie, filtro G4 e F7, Caudal 8.800 m³/h.	1	Un		0,00 €	
1.2	Fornecimento e montagem de caixa de ventilação de extração equipada com "bico de pato", tecto à intempérie, Caudal 8.800 m³/h.	1	Un		0,00 €	
2	Condutas					0,00 €
2.1	Fornecimento e montagem de condutas de secção circular tipo "spiro", no seguintes diâmetros em mm. (Não inclui forra mecânica nem o isolamento térmico.)					
2.1.1	Ø 710	10	m		0,00 €	
2.1.2	Ø 600	10	m		0,00 €	
2.1.3	Ø 550	10	m		0,00 €	
2.1.4	Ø 500	10	m		0,00 €	
2.1.5	Ø 450	10	m		0,00 €	
2.1.6	Ø 400	10	m		0,00 €	
2.1.7	Ø 350	10	m		0,00 €	
2.1.8	Ø 300	10	m		0,00 €	
3	Difusores de Ar					0,00 €
3.1	Fornecimento e montagem de grelha de insuflação para montagem em conduta, equipada com registo de caudal do tipo FRANCE AIR GAC 10.					
3.1.1	600x300 mm	8	Un		0,00 €	
3.2	Fornecimento e montagem de grelha de extração para montagem em conduta, equipada com registo de caudal do tipo FRANCE AIR GAC 81.					
3.2.1	600x300 mm	8	Un		0,00 €	
4	Instalação Electrica					0,00 €
4.1	Fornecimento e montagem de tubagem e cablagem de Alimentação electrica e controladores.	1	Vg		0,00 €	
4.2	Fornecimento e montagem de Quadro Eléctrico associado.	1	Vg		0,00 €	
4.3	Fornecimento e montagem de tubagem e cablagem de alimentação ao quadro eléctrico.	1	Vg		0,00 €	
4.4	Fornecimento e montagem de tubagem e cablagem eléctrica desde o Q. E. do Ginásio para o Q. E. de AVAC, incluindo alteração ao Q. E. do Ginásio para abastecimento do Q. E. de AVAC.	1	Vg		0,00 €	
5	Trabalhos de Construção Civil e Pintura					0,00 €
5.1	Execução de trabalhos de construção Civil, incluindo abertura de negativos nas paredes, abertura e tapamento de roços nas paredes, remates nas paredes interiores em reboco afagado e nas paredes exteriores em reboco areado, materiais, meios de elevação necessários para a execução dos trabalhos em perfeitas condições de segurança, bem como todos os trabalhos necessários e complementares.	1	Vg		0,00 €	
5.2	Execução de trabalhos de pintura geral, limpeza das paredes (interior e exterior) e tetos, materiais, meios de elevação necessários para a execução dos trabalhos em perfeitas condições de segurança, bem como todos os trabalhos necessários e complementares.	1	Vg		0,00 €	

Total s/ IVA 0,00 €

Total c/ IVA (5%) 0,00 €