

## Câmara Municipal da Lajes do Pico

**Obra:** Extensão da Rede de Águas na Piedade e Calheta de Nesquim

**Local:** Fregesias da Piedade e Calheta de Nesquim



### MAPA DE QUANTIDADES

Artigo	Designação	Quantidades	Un.	Valor Un.(€)	Total(€)
<b>1</b>	<b>Estaleiro</b>				
	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro incluindo equipamentos e instalações necessárias à execução da obra.	<b>1</b>	<b>vg</b>		
<b>2</b>	<b>Movimento de Terras</b>				
<b>2.1</b>	Abertura de vala de 80 cm de profundidade e 60 cm de largura, em solo de vários graus de dureza, incluindo transporte a vazadouro				
	<i>Canada do Morgado - Piedade</i>	<b>302</b>	<b>m</b>		
	<i>Ladeira do Furtado - calheta de Nesquim</i>	<b>273</b>	<b>m</b>		
<b>2.2</b>	Colocação, na base da vala, de uma camada de 20cm de espessura de areia ou bagacina cirandada, devidamente regularizada e compactada				
	<i>Canada do Morgado - Piedade</i>	<b>302</b>	<b>m</b>		
	<i>Ladeira do Furtado - calheta de Nesquim</i>	<b>273</b>	<b>m</b>		
<b>2.3</b>	Colocação de camada, até 30cm acima do extradorso das tubagens, de bagacina cirandada, devidamente regularizada e compactada				
	<i>Canada do Morgado - Piedade</i>	<b>302</b>	<b>m</b>		
	<i>Ladeira do Furtado - calheta de Nesquim</i>	<b>273</b>	<b>m</b>		
<b>2.4</b>	Preenchimento do restante volume da vala com terras, selecionadas, provenientes da escavação.				
	<i>Canada do Morgado - Piedade</i>	<b>302</b>	<b>m</b>		
	<i>Ladeira do Furtado - calheta de Nesquim</i>	<b>273</b>	<b>m</b>		
<b>3</b>	<b>Rede de adução</b>				
<b>3.1</b>	Colocação da rede de tubagem, em PVC DN 63mm, classe 1.6 Mpa, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.				
	<i>Canada do Morgado - Piedade</i>	<b>302</b>	<b>m</b>		
	<i>Ladeira do Furtado - calheta de Nesquim</i>	<b>273</b>	<b>m</b>		
<b>3.2</b>	Válvula de cunha DN60, PN16, incluindo acessórios de montagem, caixa cilíndrica, conjunto de manobra telecópica e adaptadores de flange Quick PVC				
	<i>Canada do Morgado - Piedade</i>	<b>2</b>	<b>un</b>		
	<i>Ladeira do Furtado - calheta de Nesquim</i>	<b>2</b>	<b>un</b>		
	<b>Nota: deverá ser efetuada uma visita prévia, para avaliação das obras.</b>				

Total isento de IVA

**0,00 €**